COÖRDINATIECOMMISSIE
INTEGRAAL WATERBELEID

Integraal Waterbeleid
Samen werken aan water

Actiefiche 6_C_0019

Titel: **Onderzoek naar de haalbaarheid van bescherming van de woningen in het stroomgebied van de Grote Molenbeek-Vliet**

Info omtrent het maatregelenprogramma

Maatregelgroep: Overstromingen

Maatregel: Aanpassen van constructies en andere schadegevoelige ontwikkelingen in overstromingsgevoelige gebieden

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Gebiedsspecifieke actie

Planonderdeel: Benedenscheldebekken 2022-2027

Type Actie: Definitief

Algemene gegevens

Beschrijving: zie Riviercontract.

De individuele bescherming van gebouwen biedt het meeste succes tegen de bestrijding van wateroverlast.
Het betreft (niet limitatief):
- plaatsing van terugslagkleppen op de eigen afwatering;
- plaatsing van waterdichte deuren en ramen of het voorzien van waterkerende schotten voor ramen en deuren;
- plaatsing van een pompputje in of nabij het huis;
- plaatsing van gevelbescherming;
- plaatsing van lokale muurtjes;

Afgesproken maatregelen:
- VMM geeft in overleg met de gemeenten en provincies infovergaderingen aan de inwoners;
- VMM zal in samenspraak met de gemeenten een studiebureau gelasten met de opmaak van technische fiches voor de aanleg van individuele bescherming;
- In de afgebakende overstromings- en risicozones is de inwoner zich bewust van een eigen verantwoordelijkheid om zich te wapenen ten overstromingsgevaar;
- Gemeente X voorziet een subsidie voor de toepassing van individuele beschermingsmaatregelen voor de eigen bewoners;
- Gemeente Y gaat na of zij een subsidie kan verlenen voor de installatie van individuele beschermingsmaatregelen voor de eigen bewoners;

Initiatiefnemer(s): Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Provincie Vlaams-Brabant

Betrokkenen:

Doelstelling: De individuele bescherming van gebouwen biedt het meeste succes tegen de bestrijding van wateroverlast.
Het betreft (niet limitatief):
- plaatsing van terugslagkleppen op de eigen afwatering;
- plaatsing van waterdichte deuren en ramen of het voorzien van waterkerende schotten voor ramen en deuren;
- plaatsing van een pompputje in of nabij het huis;
- plaatsing van gevelbescherming;
- plaatsing van lokale muurtjes;

Afgesproken maatregelen:

- VMM geeft in overleg met de gemeenten en provincies i

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

6_N_0029

Hangt samen met/is afhankelijk van actie uit huidige planperiode met actienummer:

Kwalitatieve inschatting van het effect:

Effect van de maatregel ifv de doelstellingen	**RECHTSTREEKS EN ONMIDDELLIJK**	RECHTSTREEKS MAAR VERTRAAGD	ONMIDDELLIJK MAAR ONRECHTSTREEKS	ONRECHTSTREEKS EN VERTRAAGD
Ruimtelijk effect van de maatregel	GEBIEDSDEKKEND	MEERDERE AFSTROOMZONES	**WATERLICHAAM**	BEPERKT GEBIED
Bestendigheid van het effect	PERMANENT	**LANGDURIG**	VOORTDURENDE IMPLEMENTATIE NODIG	EENMALIG
Bindend karakter	WETTELIJK BINDEND, INCL. HANDHAVING	WETTELIJK BINDEND	**VASTGELEGD IN PLANNEN**	VRIJWILLIG
Kosten	**< 500.000 EURO**	< 1.000.000 EURO	< 5.000.000 EURO	> 5.000.000 EURO
Klimaatadaptatie (omgaan met gevolgen klimaatverandering)	DRAAGT BIJ	**NO REGRET**	MOGELIJK REGRET	NEGATIEVE IMPACT
Synergie met andere beleidsdoelstellingen (KRLW - WTBD - IHD - ...)	GROOT POSITIEF	KLEIN POSITIEF	**GEEN**	NEGATIEF
Uitvoerbaarheid	VERZEKERD	**GROTE KANS**	ONZEKER	ONTBREKEN
Huidig overstromingsrisico	GENERIEKE ACTIE	**AFSTROOMZONE MET HOOG RISICO**	AFSTROOMZONE MET LAAG RISICO	AFSTROOMZONE ZONDER RISICO
Klimaatmitigatie (terugdringen van broeikasgassen)	GROOT POSITIEF	KLEIN POSITIEF	**GEEN**	NEGATIEF

Situering

Stroomgebieden: SGD Schelde

Bekken: 4 - Benedenscheldebekken

Deelbekken:

Code	Omschrijving	Sociaal Risico
04-09	Vliet	Hoog sociaal risico

Oppervlaktewaterlichamen:

Code	Omschrijving	Afstroomzone	Gebied
L107_664	MOLENBEEK - ZIJP	Afstroomzone van GROTE MOLENBEEK - DE VLIET	SPG - klasse 3
VL05_30	GROTE MOLENBEEK - DE VLIET	Afstroomzone van GROTE MOLENBEEK - DE VLIET	SPG - klasse 3

Speciale beschermingszone : Nee

VenGebied: Nee

Gemeenten:

Timing & budget

Geplande start: 2022-2027

Raming tabel:

Financier	Investeringkosten (in €/planperiode)	% Voorzien investering	Operationele kosten per jaar (in €/jaar)	% Voorzien operationeel
Vlaamse overheid : Vlaamse	50.000	0	0	0
Provincie Vlaams-Brabant	50.000	0	0	0

Voortgang

Laatst gerapporteerde status in het jaar 2023 : In uitvoering

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar 2023 :